

Titel Ledningsarbejderne i indkørslen

Brødtekst

Arbejderne med etablering af nye forsyningsledninger til CMC-grunden, hvor letbanen skal etableres, er i fuld gang.

To styrede underboringer er allerede etableret og i skrivende stund er Barslund i gang med at trække en Ø630 regnvandsledning igennem fra brandporten ved Vestforbrændings indkørsel til CMC-grunden.



De to allerede gennemførte styrede underboringer.



Ø630 regnvandsledningen trækkes igennem, her ses indgangshullet.



Ø630 regnvandsledningen "slanger sig" ned ad Ejby Mosevej, og bliver stykke for stykke trukket over til CMC-grunden.

Terrænet på Materielgården og Gruspladsen er reetableret.

Som det ses af billederne har en del af beplantningen på volden ved Gruspladsen måttet lade livet i forbindelse med gravearbejderne. Beplantningen er aftalt reetableret når projektet går ind i den sidste fase.



Reetableret terræn på Gruspladsen hvor beplantning af volden udestår.

Udløber	01-01-2100
Afsender	Energi og Distribution

Skrevet 09-07-2019

Oprettet kl. 09-07-2019 11:35 af [Helene Bjerregaard Andreasen \(HBA\)](#)
Sidst ændret kl. 09-07-2019 11:55 af [Helene Bjerregaard Andreasen \(HBA\)](#)

Luk