

Renovering af betonbjælke over siloen

8.4.2021 blev udgivet

På mandag starter arbejdet med at renovere betonbjælken, der bærer overbygningen på siloen.

Stilladset er allerede sat op, og arbejdet forventes at være færdigt den d. 10. maj. Det får ingen indflydelse på adgangen modtagehallen.

Årsagen til renoveringen er, at armeringen mange steder er korroderet, og at betonoverfladen er skallet af.

Renoveringen foregår ved, at betonen fjernes over den korroderede armering, som repareres eller erstattes, og et nyt lag med beton støbes over. Derudover påføres hele bjælken en beskyttende "svumme", der forhindrer luftens CO₂ i at blive absorberet i betonen, hvilket over tid gør, at den indstøbte armering korroderer og derved skubber betonen af.

Danskstilladsservice står for opsætning af stillads, og Christiansen & Essenbæk har selve entreprisen.

